



MESTNA OBČINA KOPER
COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA

ŽUPAN – IL SINDACO

Številka: 351-197/2019

Številka javnega naročila: JN-G-2/2019

Datum: 26. 4. 2019

SPREMEMBA DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA:

Rekonstrukcija zidu 1 in ojačitev zidu 2 v Gucih

Naročnik spreminja dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, ki je bila objavljena na portalu javnih naročil RS, dne 11. 4. 2019, pod številko JN002207/2019-W01:

1. Naročnik dopolnjuje postavke v popisu del pri točki 2 Izdelava podpornih zidovin sicer:

▪ **A ZID 1:**

Točka 7 (Dobava opažnega materiala...) tako, da se glasi:

Dobava opažnega materiala na mesto vgradnje, montaža in demontaža dvostranskega, ploskovnega opaža temelja in zidu - vidni beton. V ceni je zajeta montaža in demontaža trikotnih letev na robovih zidu, vsa podpiranja in opiranja opaža, mazanje in čiščenje opažnih elementov ter vsa dodatna in zaščitna dela.

| | | |
|--------|----|--------|
| temelj | m2 | 21,00 |
| zid | m2 | 174,00 |

Točka 9 (Dobava materiala...) tako, da se glasi:

Dobava materiala na mesto vgradnje in betoniranje temeljev z betonom C25/30; XC2 in sten zidu z betonom C30/37;XC3, AB konstrukcije prereza nad 0,30 m3/m2, m1, beton plastičen. V ceni je zajeta izdelava barbakan, vgrajevanje betona v plasteh z upoštevanjem prečnih in vzdolžnih naklonov zidu, tlačenje betona s pervibratorjem, obdelava površine z glajenjem ter vsa dodatna in zaščitna dela.

| | | |
|------------|----|-------|
| temelj | m3 | 28,47 |
| stene zidu | m3 | 28,03 |

▪ **B ZID 2:**

Točka 8 (Dobava opažnega materiala...) tako, da se glasi:

Dobava opažnega materiala na mesto vgradnje, montaža in demontaža dvostranskega, ploskovnega opaža temelja in zidu - vidni beton. V ceni je zajeta montaža in demontaža trikotnih letev na robovih zidu, vsa podpiranja in opiranja opaža, mazanje in čiščenje opažnih elementov ter vsa dodatna in zaščitna dela. ENOSTRANSKI OPAŽ

| | | |
|--------|----|--------|
| temelj | m2 | 33,00 |
| zid | m2 | 152,00 |

Točka 10 (Dobava materiala...) tako, da se glasi:

Dobava materiala na mesto vgradnje in betoniranje temeljev z betonom C25/30; XC2 in sten zidu z betonom C30/37;XC3, AB konstrukcije prereza nad 0,30 m³/m², m1, beton plastičen. V ceni je zajeta izdelava barbakan, vgrajevanje betona v plasteh z upoštevanjem prečnih in vzdolžnih naklonov zidu, tlačenje betona s pervibratorjem, obdelava površine z glajenjem ter vsa dodatna in zaščitna dela.

| | | |
|------------|----|-------|
| temelj | m3 | 35,00 |
| stene zidu | m3 | 69,00 |

Zaradi dopoljenih postavk naročnik prilaga nov, popravljen popis del v celoti, katerega morajo izvajalci upoštevati in priložiti dokumentaciji.

ŽUPAN
Aleš Bržan, l.r.

Dostaviti:

- Objava na portalu javnih naročil RS.