

T.2.1 SKUPNA REKAPITULACIJA

I. PREDDELA	€
II. ZEMELJSKA DELA	€
III. VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA	€
IV. ODVODNJAVANJE in KANALIZACIJA - spada k cesti	€
V. GRADBENA in OBRTNIŠKA DELA	€
VI. OPREMA CESTE	€
VII. TUJE STORITVE	€
SKUPAJ	€

SKUPAJ:	€
SKUPAJ z DDV (22%)	€

T.2.2 PREDRAČUN - CESTNI DEL

I. PREDELA		
1	12 322	Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini od 6 do 10 cm (<i>vozišče</i>), vključno s prevozom in deponiranjem. m2 1911
2	12 331	Porušitev in odstranitev cementnobetonske krovne plasti v debelini do 15 cm (<i>betoniran rob vozišča, največkrat med asfaltom in zidovi, pa tudi kot betonirana bankina in betonska mulda</i>). m2 100
3	12 361	Rezkanje (in odvoz) asfaltne zmesi na klančini v debelini 0 do 4 cm, (<i>vklop v obstoječe stanje na začetku in koncu trase ter štirje priključki javnih cest oziroma uvozi ter rezkanje za izravnavo neravnin na vozišču, ocena 1/5 celotne trase</i>). m2 600
4	12 382	Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debeline od 6 do 10 cm, (<i>rezanje na lokalni cesti in javnih priključkih, na vklopu v obstoječ asfalt</i>). m 736
5	13 111	Zavarovanje gradbišča v času gradnje s polovično zaporo prometa in usmerjanjem s semaforji. dan 10
6	N	Dvig obstoječih jaškov in hidrantov na novo nivoletu, (<i>fekalna kanalizacija, meteorna - obstoječi, telefon, elektrika, vodovod</i>). kos 72
I. PREDELA SKUPAJ:		
€		

II. ZEMELJSKA DELA

1	22 112	Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije. m2	2011
---	--------	---	------

II. ZEMELJSKA DELA SKUPAJ:**€**

III. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE

1	31 132-2	Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine z dobavo , razstiranjem, planiranjem, do točnosti +/- 1,0 cm, ter kompimiranje do EV2=100 Mn/m ² , zrnivosti 0/32 mm; v debelini 21 do 30 cm, (pločnik in cesta). m3 50
2	31 353	Izdelava zgornje nosilne plasti bitumeniziranega drobljenca zrnivosti 0/22S (BD22S) skeletne strukture, s cestogradbenim bitumnom AC 22 base B50/70, A2, v debelini 7 cm, iz karbonatnih kamnin , (cesta, javni priključki, parkirišča pred združnim domom). m2 2.011
3	32 113	Izdelava nevezane (mehanično stabilizirane) obrabne plasti iz zmesi zrn drobljenca v debelini 21 do 25 cm, (priključki do kmetijskih zemljišč). m2 50
4	32 283	Izdelava obrabne in zaporne plasti iz bitumenskega betona (BB11s), s cestogradbenim bitumnom AC 11 surf B50/70, A2, v debelini 4,0 cm , iz zmesi zrn 0/11 mm, iz silikatnih kamnin, (cesta, javni priključki, parkirišča pred združnim domom). m2 4.616
5	32 563	Pobrizg podlage z bitumensko emulzijo 0,6 kg/m ² . m2 4.616
6	L	Doplačilo za izdelavo asfaltne mulde širine 0,50 m istočasno z izdelavo obrabnozaporne plasti. m2 10
7	36 131	Izdelava utrjene bankine iz drobljenca, široke do 0,5 m. m2 350

III. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE SKUPAJ:**€**

IV. ODVODNJAVANJE:

1	L	Čiščenje obstoječega prepusta. m1	9
2	L	Izdelava zemeljske mulde, širine cca 0,50 m. m1	21

V. ODVODNJAVANJE SKUPAJ:

VI. OPREMA CESTE

1	62 221	Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno rumeno barvo , vključno 250 g/m ² posipa s steklenimi kroglicami, strojno, debelina plasti suhe snovi 200µm, površina označbe od 0,5 m ² do 1,0 m ² (5352).
	m ²	10

2	62 241	Doplačilo za ročno izdelavo ostalih označb na vozišču, posamezna površina od 0,5 m ² do 1,0 m ² .
	m ²	10

3	L	Dobava in montaža plastične polkrožne grbine, skupaj z dvema zaključnima elemntoma.
	m	5

VI. OPREMA CESTE SKUPAJ:**€**

VII. TUJE STORITVE		
1	79 311	Projektantski nadzor v času gradnje. ur 5
2	N	Nepredvidena dela, 5% celotne investicije cestnega dela. ocena 0,05
VII. TUJE STORITVE SKUPAJ:		
€		