

INVESTITOR: MESTNA OBČINA KOPER

## ZAČASNA UREDITEV UTRJENIH POVRŠIN NA DELU TRGA BROLO V KOPRU

### SKUPNA REKAPITULACIJA

- 1 . PRIPRAVLJALNA DELA
- 2 . ZGORNJI USTROJ
- 3 . NEPREDVIDENA DELA (10% od 1. do 2.)

---

SKUPAJ:

---

DDV 22%:

---

SKUPAJ Z DDV:

---



## 1 . PRIPRAVLJALNA DELA

Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije (Območna enota Piran) je treba vsaj 10 dni vnaprej pisno sporočiti datum pričetka del in odgovornemu konservatorju-arheologu omogočiti dostop na delovišče ter izvajanje nadzora.

V enotnih cenah zajeti izdelavo načrta organizacije gradbišča, izdelanega v skladu z varnostnim načrtom, ureditev gradbišča v skladu z načrtom organizacije gradbišča in v skladu z varnostnim načrtom ter postavitev table za označitev gradbišča, na kateri so navedeni vsi udeleženci pri graditvi objekta, imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb in podatki o objektu, izdelava elaborata za pridobitev dovoljenja za zaporo ceste, stroški soglasja in zapore ceste, ureditev obvozov. Upoštevati tudi navodila za ravnanje z gradbenimi odpadki v skladu s tehničnimi predpisi, normativi in navodili za gospodarjenje z gradbenimi odpadki oziroma veljavno zakonodajo, predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo.


1 . 1	Določitev mikrolokacije podzemnih komunalnih naprav na celotni trasi, vse komplet kos	1,00
1 . 2	Odstranitev obstoječih betonskih robnikov komplet s temeljem z odvozom v predelavo gradbenih odpadkov.	
	ZAHODNA CESTA 72,34+77,72+20,83+26,12+13,03 m´	210,00
	UPRAVNA ENOTA 2*62,00 m´	124,00
	CERKEV m´	56,00

---



---


**SKUPAJ:**



## 2 . ZGORNJI USTROJ

V ceni izkopov zajeti: vse potrebne začasne prehode, zavarovanje gradbene jame, črpanje vode iz gradbene jame, stroške izdelave vseh potrebnih meritev, pregledov, atestov (skladno s Posebnimi tehničnimi pogoji), ročne izkope, vse začasne odvoze v gradbiščno deponijo. Obračun v raščenem stanju, nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju, upoštevati veljavne tehnične predpise in normative, predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo. Vsa zemeljska dela se izvajajo pod nadzorom geomehanika. V cenah morajo biti upoštevane zmesi kamnitih zrn (tampon) in asfaltne plasti skladne z veljavnimi standardi (c certifikatom, izjavo o skladnosti po SIST EN 13108 - 1 do 7 oziroma SIST EN 1038 1 do 7, oziroma EC certifikatom o kontroli proizvodnje), izvajanje del skladno s smernicami in tehničnimi pogoji za graditev asfaltnih plasti TSC 06.300/06.410, 2009. Med vgrajeno obrabnozaprno in nosilno asfaltno plastjo mora biti zagotovljena sila zlepljenosti in strižna sila skladno z zgoraj navedenim TSC.

2 . 1	Zakoličenje osi trase ceste, vse komplet ZAHODNA CESTA m1	70,00	1,00	70,00
	UPRAVNA ENOTA m1	60,00	1,00	60,00
	CERKEV m1	70,00	1,00	70,00
2 . 2	Zakoličba cestnih profilov s stransko zaščito višine in pozicijo ceste, vse komplet ZAHODNA CESTA kos	7,00		
	UPRAVNA ENOTA kos	6,00		
	CERKEV kos	7,00		
2 . 3	Rezanje asfalta, vse komplet ZAHODNA CESTA 3,61+22,71+2,62+13,64 m1	43,00		
	UPRAVNA ENOTA 7,00+17,00+15,00 m1	39,00		
	CERKEV 10 m1	10,00		
2 . 4	Odstranitev asfalta v debelini do 10 cm ter z odvozom v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet ZAHODNA CESTA 398,05+474,07+344,15 m2	1.216,00		
	UPRAVNA ENOTA 1067 m2	1.067,00		
	CERKEV 746 m2	746,00		
2 . 5	Izravnavna planuma ceste in pločnikov vključno z dobavo, vgradnjo in valjanjem tampona ZAHODNA CESTA			



	405,38+474,07+347,46 m2	1.227,00
	UPRAVNA ENOTA 1067 m2	1.067,00
	CERKEV 746 m2	746,00
2 . 6	Rezkanje obstoječega asfalta v debelini do 10 cm na stiku med starim in novim asfaltom ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov. vse komplet ZAHODNA CESTA (3,61+22,71+2,62+13,64)*0,50 m2	22,00
	UPRAVNA ENOTA (7,00+17,00+15,00)*0,50 m2	19,50
	CERKEV 10,00*0,50 m2	5,00
2 . 7	Premaz stikov z bitumensko emulzijo na stiku z novim asfaltom, vse komplet (seštevek količin postavke 2.3) m1	92,00
2 . 8	Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B50/70 A3 v debelini 6 cm cesta ZAHODNA CESTA 405,39 m2	405,00
	UPRAVNA ENOTA 465 m2	465,00
	CERKEV 640 m2	640,00
2 . 9	Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B50/70 A3 v debelini 4 cm cesta ZAHODNA CESTA 405,39 m2	405,00
	UPRAVNA ENOTA 465 m2	465,00
	CERKEV 640 m2	640,00
2 . 10	Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B50/70 A5 v debelini 4,5 cm - pločnik ZAHODNA CESTA 474,07+347,46 m2	822,00



	UPRAVNA ENOTA	
	214+496	
	m2	710,00
	CERKEV	
	82	
	m2	82,00
2 . 11	Dobava in polaganje cestnih betonskih robnikov 15/25/100 cm, odporni proti zmrzali in soli, komplet izkop, betonski temelj C 12/15 ter zasip po položitvi - polaganje v ravnini, krivini, spuščeni, vse komplet ZAHODNA CESTA 72,34+77,72	
	m1	150,00
	UPRAVNA ENOTA	
	2*62	
	m1	124,00
	CERKEV	
	56	
	m1	56,00
2 . 12	Dobava in polaganje vrtnih betonskih robnikov 10/20/100 cm, odporni proti zmrzali in soli, komplet izkop, betonski temelj C 12/15 ter zasip po položitvi - polaganje v ravnini, krivini, spuščeni, vse komplet ZAHODNA CESTA 20,83+26,12+13,03	
	m1	60,00
2 . 13	Izdelava talne označbe - črte 5121-4, širine 15 cm (modre barve-parkirne površine), vse komplet ZAHODNA CESTA	
	m1	92,00
	UPRAVNA ENOTA	
	m1	92,00
	CERKEV	
	m1	92,00
2 . 14	Izdelava talne označbe - prehod za pešce 5231-1, vse komplet ZAHODNA CESTA	
	m2	37,00
	UPRAVNA ENOTA	
	m2	37,00
	CERKEV	
	m2	37,00
2 . 15	Dobava in vgradnja talnih taktilnih oznak na mestu prehodov za pešce skladno s predpisi o univerzalni gradnji ter dostopnosti in uporabnosti grajenega okolja vključno z izkopom, pripravo podlage, odvozom viška materiala v predelavo zasinom vse komplet ZAHODNA CESTA	
	m2	4,00
	UPRAVNA ENOTA	
	m2	4,00
	CERKEV	
	m2	4,00



Dobava in polaganje 2 vrst granitnih kock vel. 8/8/8 cm	
2 . 16a	na podložni beton C 12/15 deb. 10 cm, širina fug 1 cm, vse komplet - OBROBA DREVES ZAHODNA CESTA
m1	117,00
UPRAVNA ENOTA	
m1	31,50
Dobava in zasip z vulkanskim kremenjakom, zalivanje,	
2 . 16b	planiranje, vse komplet - ZNOTRAJ OBROBE DREVES ZAHODNA CESTA
m3	4,24
UPRAVNA ENOTA	
m3	1,14

---

**SKUPAJ:**