

T.2.2.2.2.1 REKAPITULACIJA

REKONSTRUKCIJA SLEMENSKE CESTE, km 2,905 - km 3,410 PODALJŠANJE METEORNEGA KANALA M2D (pozidava Kolomban)

I. PREDELA	€
II. ZEMELJSKA DELA	€
III. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE	€
IV. ODVODNJAVANJE	€
SKUPAJ	€

SKUPAJ:	€
SKUPAJ z DDV (22%)	€

T.2.2.2.2 PROJEKTANTSKI POPIS DEL Z OCENO STROŠKOV

**REKONSTRUKCIJA SLEMENSKE CESTE, km 2,905 - km 3,410
PODALJŠANJE METEORNEGA KANALA M2D (Pozidava Kolomban)**

I. PREDELA

	enota	količina	cena/enoto	cena
1	11 132	Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase komunalnih vodov in zavarovanje višin pri jaških kos	6	
2	11 232	Postavitev in zavarovanje gradbenih prečnih profilov za komunalne vode. kos	7	

I. PREDELA SKUPAJ:

€

II. ZEMELJSKA DELA				
	enota	količina	cena/enoto	cena
1	21 114	Površinski izkop plodne zemlje (humusa) - 1. kategorije strojno z nakladanjem in deponiranjem za kasnejšo humusiranje. m3	2	
2	21 314	Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže , širine do 1,0 m in globine do 1,0 m – strojno, planiranje dna ročno, z nakladanjem. m3	16	
3	21 364	Izkopi vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije za temelje, kanalske rove , prepuste, jaške in drenaže, širine 1.0 do 2.0 m, globine 1.0 do 2.0 m, dno širine 80 cm. (cca 60% izkopa) m3	56	
4	21 365	Izkopi mehke kamnine (fliš) - 4. kategorije za temelje, kanalske rove , prepuste, jaške in drenaže, širine 1.0 do 2.0 m, globine 1.0 do 2.0 m, dno širine 80 cm. (cca 30 % izkopa) m3	37	
5	22 113	Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije. (cca 60% planuma) m2	28	
6	22 114	Ureditev planuma temeljnih tal mehke kamnine (preperina-fliš) – 4. kategorije. (cca 40% planuma) m2	18	
7	24 213	Zasipanje z zrnato kamnino - 3. kategorije, kvaliteten izkopni material, strojno (zasip meteorne kanalizacije). (cca 30% zasipa) m3	26	
8	24 218	Zasipanje z zrnato kamnino - 3. kategorije, z dobavo iz kamnoloma, strojno (zasip meteorne kanalizacije). (cca 70% zasipa) m3	60	
9	25 147	Humuziranje brežin in zelenic z valjanjem, v debelini do 20 cm, s predhodno izkopanim humusom z deponije. m2	30	
10	25 151	Doplačilo za zatravitev s semenom - travna mešanica. m2	30	

11	29 118	Prevoz izkopnega materiala na razdaljo na 7 do 10 km, (račeno stanje).
	m3	83

II. ZEMELJSKA DELA SKUPAJ:

€

III. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE

	enota	količina	cena/enoto	cena
1	31 133	Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine z dobavo , razstiranjem, planiranjem, do točnosti +/- 1,0 cm, ter kompimiranje do EV2=120 Mn/m ² , zrnivosti 0/32 mm; v debelini 31 do 40 cm, (vozišče). m3	16	
2	36 133	Izdelava utrjene bankine iz drobljenca, široke 0,5 do 1,0 m. m2	15	

III. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE SKUPAJ:

€

IV. ODVODNJAVANJE IN KANALIZACIJA

	enota	količina	cena/enoto	cena
1	43 232	Izdelava kanalizacije iz cevi iz plastičnih mas PVC, vgrajenih na podložno plast iz cementnega betona premera 20 cm, polno obbetonirana. m1	16	
2	43 234	Izdelava kanalizacije iz cevi iz plastičnih mas PVC, vgrajenih na podložno plast iz cementnega betona premera 30 cm, polno obbetonirana. m1	52	
3	44 112	Izdelava jaška iz cementnega betona krožnega prereza, s premerom 50 cm, globine 1,0 do 1,5 m. (cestni požiralniki) kos	2	
4	44 162	Izdelava jaška iz cementnega betona krožnega prereza, s premerom 80 cm, globine 1,0 do 1,5 m. (revizijski jaški). kos	6	
5	44 845	Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine, z nosilnostjo 250 kN s prerezom 400/400 mm. (požiralniki z LŽ rešetko) kos	2	
6	44 972	Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine, z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm, skupaj z betonskim okvirjem. (revizijski jaški na vozišču) kos	6	

IV. ODVODNJAVANJE IN KANALIZACIJA SKUPAJ:

€