

ISAN 12, d.o.o.,
ULICA 15. MAJA 15

tel: +386 (0)5 66 33 700
fax: +386 (0)5 66 33 706
e-mail: info@marjeticakoper.si
www.marjeticakoper.si

6000 KOPER

Številka: 7/195-20
Koper, 10-07-2020



ZADEVA: Na podlagi Gradbenega zakona (GZ) (Uradni list RS, št. 61/2017, 72/2017-poravek in 65/2020 GZ-A), Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Koper, (Uradni list RS, št. 4/2017), Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 106/2012 in 95/2014) in na osnovi Tehničnega pravilnika o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Mestne občine Koper, (Uradni list RS, št. 18/2017), vam izdajamo:

MNENJE K PROJEKTU ZA IZVEDBO (PZI)

ZA GRADNJO KOLESARSKE STEZE OB DOLINSKI CESTI V KOPRU

v nadaljnjem besedilu objekt

INVESTITOR: MESTNA OBČINA KOPER, VERDIJEVA ULICA št. 10, 6000 KOPER

v nadaljnjem besedilu investitor

Mnenje izdajamo glede na predloženo vlogo projektanta obravnavane gradnje podjetja ISAN 12, d.o.o., Ulica 15. maja št. 15, 6000 Koper, z dne 6.7.2020 in projektne dokumentacije:

- Načrt izgradnje kolesarske steze ob Dolinski cesti v Kopru, št. 72/17, junij 2020, v fazi PZI-novelacija, katerega je izdelalo podjetje ISAN 12, d.o.o., Ulica 15. maja št. 15, 6000 Koper.

OBSTOJEČE JAVNO KANALIZACIJSKO OMREŽJE

1. Na območju obravnavane gradnje obstaja javno fekalno in meteorno kanalizacijsko omrežje, katero je upoštevano v dostavljeni zbirni karti komunalnih naprav predmetne gradnje.
2. Pred in po končani gradnji je potrebno pregledati obstoječo javno kanalizacijo s TV kontrolnim sistemom zaradi izvedbe te gradnje v varovalnem pasu obstoječe javne fekalne in meteorne kanalizacije na sledečih odsekih:
 - Fekalno kanalizacijo od obstoječega revizijskega jaška št. 1848 do jaška št. 1846,
 - meteorno kanalizacijo od obstoječega revizijskega jaška št. 31692 do št. 31681 in
 - meteorno kanalizacijo od obstoječega revizijskega jaška št. 31690 do št. 31689.

V primeru ugotovljenih poškodb pri pregledu zgoraj navedene fekalne in meteorne kanalizacije s TV kontrolnim sistemom, mora investitor ugotovljene poškodbe, nastale zaradi te gradnje, takoj sanirati.

PADAVINSKE ODPADNE VODE

3. Odvajanje padavinske odpadne vode iz dela območja obravnavane gradnje je predvideno preko nove meteorne kanalizacije od revizijskega jaška št. M6 do M1-obstoječ, v dolžini 75,0 m v obstoječo meteorno kanalizacijo.

IZVEDBA JAVNE KANALIZACIJE

4. Podjetje Marjetica Koper, d.o.o. bo izvajalo upravljalni nadzor nad predvideno gradnjo na območju varovalnih pasov obstoječe javne kanalizacije in nad gradnjo nove meteorne kanalizacije. Investitor oziroma izvajalec mora 48 ur pred začetkom izvajanja del obvestiti strokovno službo podjetja Marjetica Koper, d.o.o.-s.r.l. (vodjo ali delovodjo vzdrževanja kanalskih sistemov: tel. št. 66 33 801) o začetku izvajanja del v varovalnem pasu obstoječe javne fekalne in meteorne kanalizacije.
5. Pred internim tehničnim pregledom je potrebno uspešno opraviti pregled obstoječe kanalizacije katero tangirate z obravnavno gradnjo in nove meteorne kanalizacije s TV kontrolnim sistemom.

6. Po opravljenem pregledu kanalizacije iz točke 2 in 3 tega soglasja izda strokovna služba podjetja Marjetica Koper, d.o.o.-s.r.l. mnenje o izvedbi del na območju obstoječe kanalizacije in gradnji nove meteorne kanalizacije.

K vlogi za izdajo mnenja o izvedbi del na območju obstoječe javne kanalizacije in gradnji nove meteorne kanalizacije mora biti podjetju Marjetica Koper, d.o.o.-s.r.l. predložen projekt izvedenih del-PID v pisni in digitalni obliki, Dokazilo o zanesljivosti objekta, na podlagi GZ, pregled kanalizacije s TV kontrolnim sistemom, pregled tesnosti nove meteorne kanalizacije in kataster nove meteorne kanalizacije v digitalni in pisni obliki po Navodilih za izdelavo katastra podjetja Marjetica Koper d.o.o.-s.r.l. in po Pravilniku o katastru gospodarske javne infrastrukture javnih služb varstva okolja, (Uradni list RS, št. 28, z dne 15.4.2011).

KVALITETA KOMUNALNIH ODPADNIH VOD

7. Na javno kanalizacijsko omrežje in v vode je dovoljeno priključevati le komunalne in padavinske odpadne vode, ki ustrezajo Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo, (Uradni list RS, št. 64/2012, št. 64/2014 in št. 98/2015).

SPLOŠNI POGOJI

8. Pri gradnji meteorne kanalizacije morate upoštevati tudi določila Tehničnega pravilnika o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Mestne občine Koper, (Uradni list RS, št. 18/2017).
9. Revizijski jaški morajo ostati po dokončani ureditvi terena vidni in dostopni.
10. Investitor in izvajalci morajo v času gradnje zagotoviti nemoteno vzdrževanje, obratovanje in varnost obstoječih kanalizacijskih objektov in naprav.
11. V primeru, da pri izvajanju del nastane škoda na javni kanalizaciji, jo je investitor dolžan popraviti na lastne stroške. O nastanku škode mora obvestiti upravljalca javne kanalizacije podjetje Marjetica Koper, d.o.o.-s.r.l..
12. Pri izvajanju obravnavane gradnje je potrebno izvesti vse potrebne ukrepe, da se prepreči vnos gradbenega materiala v jaške javne kanalizacije in peskolove. Jaške na meteorni in fekalni kanalizaciji je potrebno po končanih delih pregledati in očistiti.

DOSTOPNOST

13. Podjetje Marjetica Koper, d.o.o.-s.r.l. mora imeti zagotovljen dostop za rekonstrukcijo, vzdrževanje in upravljanje javne fekalne in meteorne kanalizacije s komunalnimi stroji ter dostop z vozili za odvoz odpadkov do odjemnih mest za komunalne odpadke ter zbiralnic za ločeno zbrane frakcije v času izvajanja del in po zaključku obravnavanih del.

To mnenje služi kot priloga k vlogi za izdajo ustreznega dovoljenja za gradnjo in velja dve (2) leti od dneva izdaje.


Sestavil: Milan Frank

Vodja službe za razvoj in investicije:
Goran Štrancar

Direktor:
Davor Brisevac

Priloga: Pregledna situacija, katero je izdelalo podjetje ISAN 12, d.o.o., št. 72/17, junij 2020, v fazi PZI-novelacija

V vednost: - RS, UE Koper, Trg Brolo 4, 6000 Koper,
- Mestna občina Koper, Urad za okolje in prostor, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper
- Marjetica Koper, d.o.o.-s.r.l.-Sektor Kanalizacija in Sektor Snaga



Investitor MESTNA OBČINA KOPER Verdijeva 10, 6000 Koper		Objekt: KOLESARSKA STEZA OB DOLINSKI CESTI V KOPRU	
Izvajalec		Vrsta projekta: INŽENIRSKA KONSTRUKCIJA	
Podjetje za gradnjo in vzdrževanje objektov		Vsebina: PREGLEDNA SITUACIJA	
Odgovorni vodja projekta Id. št.	Ime KLEIBENCETL I. univ.dipl.inž.gr. G-0368	Podpis / Datum	
Odgovorni projektant Id. št.	KLEIBENCETL I. univ.dipl.inž.gr. G-0368		
Izdelal	KLEIBENCETL I. univ.dipl.inž.gr.		
		Faza	PZI-novelacija
		Št. načrta	72/17
		St./st.	1
		Merilo: 1:1000	Datum: junij 20