


SHARROW - talna označba za vodenje kolesarjev skupaj z morotnim prometom

M 1:10



Namen označevanja:

Dodatne izvedbene zahteve

Posebni pogoji za postavitev znaka:

Prometni pas, namenjen mešanemu prometu.

Samostojna označba na terenu.

Označba se izvede v skupini po tri simbole na medsebojni razdalji 10 m (glej detajl G.5.6). Raster ponavljanja se določi s prometno ureditvijo glede na prometno obremenitev in vrsto ceste.