

NAROČNIK: MOP					SESTAVIL: A. Matić		LIST ŠT: 1 od 2	
IZVAJALEC:							ŠT. PROJEKTA: --/21	
OBJEKT: temeljenje prizidka pri hiši					DATUM: april 2021			
ELEMENT: AB VODNJAKI, HORIZONTALNE AB VEZI					ŠT. RISBE: P.2			
ŠIFRA:								
POZ	ŠT.KOM	Ø	TIP	L (m)	OBLIKA PALICE	SUMA L (m)	SUMA KG	
19	12	12	3	1.40		16.80	15.30	
20	2	12	3	6.00		12.00	10.93	
21	2	12	3	4.00		8.00	7.29	
22	45	12	3	1.80		81.00	73.79	
23	12	16	3	3.05		36.60	59.33	
24	8	16	3	3.35		26.80	43.44	
25	8	16	3	4.85		38.80	62.89	
26	292	10	3	0.81		236.52	149.72	

REKAPITULACIJA:

TIP 3 = RA 400/500-2
m kg

Ø10	236.52	149.72
Ø12	2112.36	1924.36
Ø16	1918.44	3109.79

Suma za TIP 3: 4267.32 5183.87

	kg
<= Ø12:	2074.08
>= Ø14:	3109.79
Skupna suma:	5183.87